



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039500-26	Nº SICONV 856760	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município									676.788,11	
1.			Recapeamento Asfáltico					-	676.788,11	
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.199,46	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	333,96	BDI 1	399,82	1.199,46	RA
1.2.			Recapeamento Asfáltico					-	648.516,98	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	24.299,73	1,38	BDI 1	1,65	40.094,55	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	29.524,17	1,00	BDI 1	1,20	35.429,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	728,99	656,54	BDI 1	786,01	572.993,43	RA
1.3.			Sinalização Viária: Horizontal					-	2.787,14	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,95	27,73	BDI 1	33,20	2.787,14	RA
1.4.			Sinalização Viária: Vertical					-	24.284,53	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA.	M²	6,82	617,28	BDI 1	739,01	5.040,05	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D = 2 1/2" e H = 3,50 M ) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO ( REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA).	UNIDADE	70,00	208,37	BDI 1	249,46	17.462,20	RA
1.4.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	17,00	87,57	BDI 1	104,84	1.782,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bebedouro/SP  
Local

terça-feira, 11 de dezembro de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Wagner Silveira  
CREA/CAU: 506005510-9  
ART/RRT: 28027230181156329