

RUA BRANDÃO VERAS

RUA JOÃO ANTONIO STAMATO

AV. SERGIO SESSA STAMATO


RUA HONÓRIA T. CARVALHO

RUA CEL. JOÃO MANOEL


RUA ALMEIDA PINTO

AV. RAFAEL MOLINARI

VISTA EM CORTE TRANSVERSAL PAVILHÃO DO MUSEU











VISTA EM CORTE FRONTAL PÁTIO EXTERNO DAS AERONAVES



OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL

Escala.:Vide Medidas em Metros na Planta Baixa

LEGENDA

| | |
|---|--|
|  | REFLETOR DE LED 50W X 220V X 6.000K DE USO EXTERNO, À PROVA DE ÁGUA, IP-54 |
|  | REFLETOR DE LED 100W X 220V X 6.000K DE USO EXTERNO, À PROVA DE ÁGUA, IP-54 |
|  | LUMINÁRIA UP LIGHT LED 25W X 127V X 6.000K DE USO EXTERNO, À PROVA DE ÁGUA, IP-54 |
|  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA |
|  | PERFILADO METÁLICO DE 1.1/2" E ACESSÓRIOS |
|  | |
|  | ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm |
|  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QD1/QD2 24 DISJUNTORES |

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA INTERNA DO MUSEU - QD1:

66 REFLETORES LED 50W X 220V X 6.000K
PORTANTO: 66X50W = 3.300W OU 3,3KW

CARGA ELÉTRICA UP LIGHTS LATERAL - QD1:

18 UP LIGHTS LED 25W X 127V X 6.000K
PORTANTO: 18X25W = 450W OU 0,45KW

CARGA ELÉTRICA REFLETORES FRONTAIS - QD1:

04 REFLETORES LED 100W X 220V X 6.000K
PORTANTO: 04X100W = 400W OU 0,40KW

CARGA ELÉTRICA REFLETORES PÁTIO - QD2:

28 REFLETORES LED 50W X 220V X 6.000K
PORTANTO: 28X50W = 1.400W OU 1,4KW

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO:

QD1=24 DISJUNTORES-BARRAMENTO TRIFÁSICO
QD2=24 DISJUNTORES-BARRAMENTO TRIFÁSICO

OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

FOLHA 06/13

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP
Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal
Centro e Parque Centenário

14.700-000

Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 108.906.508-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

LUCAS GIBINI SERENI
DIRETOR DEPTO. DESENV. ECONÔMICO,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
C.P.F.: 108.906.508-61

COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONDIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ENGº WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9
ART: 92221220161076213

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI
CREA: 048.502.591-0
ART: 9221220161092148



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Contrato de Repasse nº 832283/2016/MTUR/CAIXA

Processo nº 2586.1031164-97/2016