


Pearl, Deck e Calçadão do Lago Artificial



LEGENDA	
	LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE 1 PÉTALA COM DIFUSOR C/ 01 LÂMPADA LED DE 72W x 220V x 6.000K
	REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA 100W 220V 6.000K
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	ELETRODUTO PVC 1" PAREDE 3mm
	MEDIÇÃO BIFÁSICA B2 - PADRÃO CPFL - A INSTALAR
	QD1 E QD2-QUADROS DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:
CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO. OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS C1 A C6 SERÃO BIPOLARES DE 20A. ELETRODUTO GALVANIZADO 1" PAREDE DE 3MM E ACESSÓRIOS PARA OS REFLETORES. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 50X50X60 COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 01: BIFÁSICO CATEGORIA B2-INSTALAR
CIRCUITO C1=09 LUMINÁRIAS LED 72W=648W
CIRCUITO C2=04 LUMINÁRIAS LED 72W=288W
CIRCUITO C3=02 REFLETORES LED 100W=200W
CIRCUITO C4=06 LUMINÁRIAS LED 72W=432W
CIRCUITO C5=06 LUMINÁRIAS LED 72W=432W
CIRCUITO C6=06 REFLETORES LED 100W=600W

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 02: TRIFÁSICO CATEGORIA C3-EXISTENTE
CIRCUITO C1=09 LUMINÁRIAS LED 72W=648W
CIRCUITO C2=10 LUMINÁRIAS LED 72W=720W
CIRCUITO C3=10 REFLETORES LED 100W=1.000W



OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL

CIRCUITOS	
	LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE 1 PÉTALA C/ 1 LÂMPADA LED 72W/220V/6.000K-CIRCUITOS C1, C2, C4, C5
	REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA 100W/220V/6.000K LIGADOS AOS CIRCUITOS C3 E C6

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 09/13
Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP		
Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal		14.700-000
Centro e Parque Centenário		Bebedouro/SP
SITUAÇÃO S/ ESCALA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		
FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F.: 108.906.508-61		
OBSERVAÇÕES		
LUCAS GIBIN SEREN DIRETOR DEPTO DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE C.P.F.: 108.906.508-61		
COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONDIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		
ENGRº WAGNER SILVEIRA CREA: 506.005.510-9 ART: 92221/220161076213		
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		
ENGRº JOSÉ PAULO ROSSANEZI CREA: 048.502.591-0 ART: 92231/220161092748		
CIPFL: Aproximação:		
Desenho: JPaulo Data: 17/03/2017		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Contrato de Repasse nº 832283/2016/MTUR/CAIXA		
Processo nº 2586.1031164-97/2016		