



Deck e Calçada do Lago Artificial


OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL




VISTA EM CORTE TRANSVERSAL CALÇADÃO



VISTA FRONTAL CALÇADÃO



VISTA EM CORTE TRANSVERSAL DECK



VISTA FRONTAL DECK

LEGENDA	
	LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE 1 PÉTALA COM DIFUSOR C/ 01 LÂMPADA LED DE 72W x 220V x 6.000K
	REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA 100W 220V 6.000K
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1"
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:
CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO. OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS C1 A C6 SERÃO BIPOLARES DE 20A. ELETRODUTO GALVANIZADO 1" PAREDE DE 3MM E ACESSÓRIOS PARA OS REFLETORES. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 50X50X60 COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 01: BIFÁSICO CATEGORIA B2—INSTALAR
CIRCUITO C1=09 LUMINÁRIAS LED 72W=648W
CIRCUITO C2=04 LUMINÁRIAS LED 72W=288W
CIRCUITO C3=02 REFLETORES LED 100W=200W
CIRCUITO C4=06 LUMINÁRIAS LED 72W=432W
CIRCUITO C5=06 LUMINÁRIAS LED 72W=432W
CIRCUITO C6=06 REFLETORES LED 100W=600W

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 02: TRIFÁSICO CATEGORIA C3—EXISTENTE
CIRCUITO C1=09 LUMINÁRIAS LED 72W=648W
CIRCUITO C2=10 LUMINÁRIAS LED 72W=720W
CIRCUITO C3=10 REFLETORES LED 100W=1.000W

Objeto: Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP
Objeto: Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bebedouro
Endereço: Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal 14.700-000
Barrio: Centro e Parque Centenário Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
OBSERVAÇÕES		FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F.: 108.906.508-61
C.F.P.F.:		LUCAS GIBIN SERENI DIRETOR DEPTO DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE C.P.F.: 108.906.508-61
Desenho:		ENGº WAGNER SILVEIRA CREA: 506.005.510-9 ART: 92221/220161076213
Data:		AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
JP paulo		ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI CREA: 048.502.591-0 ART: 92221/220161092748