

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	003	Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado (D = 2 1/2" e H = 3,50 M ) para Placa de Sinalização ( REGULAMENTAÇÃO , ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DE RUA).	UNIDADE		239,69	241,65
SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	62,05	62,05
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2127	21,49	24,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,556	18,35	20,42
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03125	248,09	256,64
SINAPI	72900			0,03125	0,00	0,00
Composição	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. (ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO)	M2		752,85	759,92
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,0000000	693,00	693,00
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,15	26,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,35	20,42
Composição	004	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE		106,74	107,56
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,10	0,10
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	99,00	99,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	18,35	20,42

09/11/2020

Data

Responsável Técnico:

WAGNER SILVEIRA

CREA/CAU:

28027230201358549