



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1021494-69/2014	Nº SICONV 814281/2014	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município									197.654,03	
3.			Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município				-		197.654,03	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO				-		163.544,85	
3.1.0.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,41	921,39	BDI 1	1.101,98	163.544,85	RA
3.2.			DRENAGEM SUPERFICIAL				-		27.165,38	
3.2.0.1.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	425,99	53,32	BDI 1	63,77	27.165,38	RA
3.3.			SINALIZAÇÃO				-		6.943,80	
3.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				-		399,68	
3.3.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,90	15,26	BDI 1	18,25	399,68	RA
3.3.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL				-		6.544,12	
3.3.2.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. (ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO)	M2	1,05	759,92	BDI 1	908,86	954,30	RA
3.3.2.2.	Composição	003	Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado (D = 2 1/2" e H = 3,50 M ) para Placa de Sinalização ( REGULAMENTAÇÃO , ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DE RUA).	UNIDADE	14,00	241,65	BDI 1	289,01	4.046,14	RA
3.3.2.3.	Composição	004	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	12,00	107,56	BDI 1	128,64	1.543,68	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total;  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bebedouro/SP  
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1021494-69/2014	Nº SICONV 814281/2014	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em ruas do Município									197.654,03

segunda-feira, 16 de novembro de 2020  
Data

Nome: Wagner Silveira  
CREA/CAU: CREA-SP 5060055109  
ART/RRT: ART 28027230200950355

RECURSO  
↓