

Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Bebedouro		Município/UF Bebedouro /SP
Nº do CT 1029840-02/2016	Empreendimento / Apelido Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano

# ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: 07/2016 (NÃO DESONERADO)
--

BDI PADRÃO:	21,84%	P
BDI DIFERENCIADO 1:	0,00%	D1
BDI DIFERENCIADO 2:	0,00%	D2
BDI ZERO:	0,00%	Z

F						(R\$)	(R\$)			
F	TOTAL								259.612,39	↓
F	1	M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						259.612,39	
F	1.1	A	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.219,95	
F	1.1.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	333,76	406,65	1.219,95	P
F	1.2	A	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ						250.133,10	
F	1.2.1	C	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.622,61	1,32	1,61	15.492,40	P
F	1.2.2	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	32.736,12	0,60	0,73	23.897,37	P
F	1.2.3	C	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	336,79	4,64	5,65	1.902,86	P
F	1.2.4	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	808,30	212,06	258,37	208.840,47	P
F	1.3	A	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						8.259,34	
F	1.3.1	C	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	184,91	19,73	24,04	4.445,24	P
F	1.3.2	C	COMP 01	PLACA DE ACO GT+GT	M²	1,55	487,25	593,67	920,19	P
F	1.3.3	C	COMP 02	SU.TUB.GALV.D=2 1/2"	M	31,50	75,40	91,87	2.893,91	P
F										

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Wagner Silveira  
CREA/CAU: 506.005.510-9  
ART/RRT: 92221220160909227

Data: 22/08/2016