



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047322-39	Nº SICONV 862491	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município									356.455,75	
1.			Recapeamento Asfáltico					-	356.455,75	
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.199,46	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	333,96	BDI 1	399,82	1.199,46	RA
1.2.			Recapeamento Asfáltico					-	343.035,05	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	13.059,92	1,12	BDI 1	1,34	17.500,29	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	15.867,80	0,92	BDI 1	1,10	17.454,58	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	391,80	656,80	BDI 1	786,32	308.080,18	RA
1.3.			Sinalização Viária: Horizontal					-	1.987,02	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	59,85	27,73	BDI 1	33,20	1.987,02	RA
1.4.			Sinalização Viária: Vertical					-	10.234,22	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA.	M²	3,35	617,28	BDI 1	739,01	2.475,68	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D = 2 1/2" e H = 3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA).	UNIDADE	29,00	208,37	BDI 1	249,46	7.234,34	RA
1.4.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	87,57	BDI 1	104,84	524,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bebedouro/SP
Local

segunda-feira, 7 de janeiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner Silveira
CREA/CAU: 506005510-9
ART/RRT: 28027230181156603