

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>GUIA DE JARDIM 7 X 20 X 100 CM EM TRECHO RETO REPARO</b>	<b>M</b>		<b>20,48</b>	<b>22,75</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,026	71,32	79,31
SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,36	5,20	5,80
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	52,48	52,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	21,67	24,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	18,03	20,05
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	389,35	406,66
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - 40 X 40 X 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M²</b>		<b>75,68</b>	<b>76,70</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067	21,67	24,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	18,03	20,05
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,86	1,56	1,56
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42	3,24	3,24
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,56	8,80	8,80
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>11,31</b>	<b>12,36</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,06	71,32	79,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	17,90	19,89
SINAPI-I	2690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1	2,02	2,02
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,05	26,44	29,33
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>136,15</b>	<b>148,19</b>
SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1	33,20	33,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	17,90	19,89
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>7,40</b>	<b>7,74</b>
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1	4,51	4,51
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	2,60	2,60
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,90	19,89
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE PRACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>18,80</b>	<b>21,00</b>
SINAPI-I	42977			1	0,00	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,90	19,89
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>27,79</b>	<b>30,19</b>
SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1	7,20	7,20
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,90	19,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,28	26,11
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO</b>	<b>M³</b>		<b>117,24</b>	<b>130,59</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	18,03	20,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	21,67	24,25
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3	1,22	1,22
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>LUMINÁRIA EM PRAÇA PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>18,80</b>	<b>21,00</b>
SINAPI-I	42977			1	0,00	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,90	19,89
<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>ABRACADEIRAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>20,93</b>	<b>23,33</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,90	19,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,28	26,11
SINAPI-I	39138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	1	0,34	0,34
<b>Composição</b>	<b>012</b>	<b>LÂMPADA DE LED 32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>35,77</b>	<b>37,97</b>
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1	16,97	16,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,90	19,89
<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>POSTE CURVO GALVANIZADO 9M FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>1.072,83</b>	<b>1.088,92</b>
SINAPI-I	5051	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	926,10	926,10
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,59	23,28	26,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	17,90	19,89
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	131,99	134,60
<b>Composição</b>	<b>014</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>376,97</b>	<b>383,54</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,34	4,34
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	3,08	3,08
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	11,51	11,51
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,74	23,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	18,03	20,05
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	225,52	233,87

<b>Composição</b>	<b>015</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>376,97</b>	<b>383,54</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	4,34	4,34
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	3,08	3,08
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	11,51	11,51
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,74	23,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,03	20,05
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	225,52	233,87

<b>Composição</b>	<b>016</b>	<b>DISJUNTOR DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN.</b>		<b>58,70</b>	<b>59,58</b>
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,00	1,00
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	49,22	49,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182	17,90	19,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182	23,28	26,11

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

—