

PRAÇA ANTÔNIO TALARICO

Carga Elétrica Total
Considerando 03 Postes com 03 luminárias de potência igual a 100W cada, temos: 03 x 300W = 900W OU 0,9kW

Potência x Corrente
Fase A = 450W / 3,54A
Fase C = 450W / 3,54A

LEGENDA	
	LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA
	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS COM 03 LÂMPADAS LED 100W – A INSTALAR
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – A INSTALAR
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – EXISTENTE
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	MEDIÇÃO BIFÁSICA EXISTENTE – PADRÃO CPFL (B1)


OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

OS POSTES EXISTENTES DEVERÃO SER APROVEITADOS, OU SEJA, LUMINÁRIAS MODERNAS SERÃO INSTALADAS NOS MESMOS.

OS POSTES METÁLICOS (EXISTENTES E O QUE SERÁ INSTALADO) DEVERÃO SER ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.

A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ A LUMINÁRIA (DRIVER) SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM CABO PP DE ESPECIFICAÇÃO 3x2.5mm².



PRAÇA THOMÁZ TALARICO


Carga Elétrica Total
Considerando 03 Postes com 03 luminárias de potência igual a 100W cada, temos: 03 x 300W = 900W OU 0,9kW

Potência x Corrente
Fase A = 450W / 3,54A
Fase C = 450W / 3,54A

PRAÇA JOAQUIM MARIANO

Carga Elétrica Total
Considerando 02 Postes com 03 luminárias de potência igual a 100W cada, temos: 06 x 100W = 600W OU 0,6kW

Potência x Corrente
Fase A = 300W / 2,36A
Fase C = 300W / 2,36A



PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 07/07
Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro		
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bebedouro		
LOCAL: Praças Antônio Talarico, Thomáz Talarico e Joaquim Mariano		
BARRIOS: Bairros Jd. Ciranda, Jd. Cláudia I e Jd. Aeroporto		
CIDADE: Bebedouro/SP		CEP: 14.700-000
SITUAÇÃO S/ESCALA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
OBSERVAÇÕES		FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 108.908.008-61
PROJETO ELÉTRICO		COORDENADOR E GESTOR DE CONVENIOS
CPFL		ENGº WAGNER SILVEIRA CREA: 5060055108 ART: 28027230190652870
APROVAÇÃO:		AUTORA DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICA
DESENHO: K'Vergílio		DATA: 06/02/2019
		ENGº KAREN E. P. VERGÍLIO CREA: 5060055119 ART: 28027230190649860



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Contrato de Repasse nº 867318/2018
Operação nº 1053921-36/2018/MCidades/Caixa

ESCALA: 1:500