



PLANTA DE DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO B1 E B2
ESCALA 1:100

PLANTA ISOMETRICA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE TIPO B1, B2
ESCALA 1:100

TABELA DE AREA DE PISO TÁTIL						
TIPO	RAMPA	LOCAL	QUANTIDADE (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
ALERTA	B1	RAMPAS COM CALÇADA DE LARGURA	2	0,25	0,50	0,50
ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL (m²)			1	0,25	0,50	0,50

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TABELA DE AREA DE PINTURA DE RAMPAS)						
TIPO	RAMPA	LOCAL	QUANTIDADE (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISO	B2	RAMPAS COM CALÇADA DE LARGURA	1	0,25	0,25	0,25
ÁREA TOTAL DE PINTURA (m²)			1	0,25	0,25	0,25

TABELA DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES P/ RAMPAS EM CALÇADAS EXISTENTES E A CONSTRUIR (GUÍAS)						
TIPO	RAMPA	LOCAL	QUANTIDADE (m³)	ÁREA TOTAL (m²)	VOLUME TOTAL (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
DEMOLIÇÃO DE GUÍAS	B1	RAMPAS COM CALÇADA DE LARGURA	8	1,00	0,10	0,10
ÁREA TOTAL DE DEMOLIÇÃO (m²)			1	1,00	0,10	0,10

TABELA DE ÁREA DE EXECUÇÃO DE CALÇADA	
POSICÃO	ÁREA (m²)
C-1	25,0000
C-2	12,5000
C-3	12,5000
C-4	25,0000
C-5	40,2500
C-6	30,0000
C-7	12,5000
C-8	12,5000
C-9	12,5000
TOTAL	182,75

SIMBOLOGIA		
SÍMBOLO	ITEM	QUANT.
B1	RAMPA EM CALÇADA NOVA	1 m

LEGENDA

ÁREA DE CALÇADA A CONSTRUIR 182,75 m²

PREFEITO MUNICIPAL

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
C.R.E.A./SP - 507.065.198-8
Nº DA ART: 28027230221083564

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
WAGNER SILVEIRA
C.R.E.A./SP - 506.005.510-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ADM. 2021/2024		DATA	NOME
OBJETO : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		DES. 21/02/2022	JOSÉ A CORREIA
DEPARTAMENTO : Planejamento Desenvolvimento Urbano		REV. 02/03/2022	S.O.S.
TÍTULO : PROJETO DE ÁREAS DE CALÇADA E ACESSIBILIDADE		APR. ESCALA 1:1000	PESO
BAIRRO : JARDIM SÃO CARLOS		CAD	
CIDADE : BEBEDOURO-S.P.		DESENHO Nº	08/14
Nº DA OPERAÇÃO: 1076844-68/2021 Nº DO SICONV: 911991/2021			

PLOTAR	ESCALA	1:1
COR	PENA	#
1	7	0,10
2	7	0,15
3	7	0,20
4	7	0,25
5	7	0,30
6	7	0,35
7	7	0,40
8	7	0,45
9	7	0,50
10	1	0,30
11	7	0,55
90	3	0,25
170	170	0,25
252	252	0,15
253	253	0,15