



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076844-68/2021	Nº SICONV 911991/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	Apelido do Empreendimento QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 05-22 (N DES.)	Descrição do Lote RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E	Município / UF BEBEDOURO/SP	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									2.200.039,46	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	2.200.039,46	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	2.906,66	
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,75	643,83	BDI 1	775,11	2.906,66	RA
1.2.			Recape Asfáltico					-	1.992.243,99	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	28.817,94	2,22	BDI 1	2,67	76.943,90	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	28.817,94	2,94	BDI 1	3,54	102.015,51	RA
1.2.3.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.008,63	9,92	BDI 1	11,94	12.043,04	RA
1.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.258,84	2,06	BDI 1	2,48	75.041,92	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.590,59	0,83	BDI 1	1,00	10.590,59	RA
1.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.008,63	1.412,85	BDI 1	1.700,93	1.715.609,03	RA
1.3.			Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico)					-	23.398,34	
1.3.1.	Composição	002	Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação)	M2	5,21	810,51	BDI 1	975,77	5.083,76	RA
1.3.2.	Composição	003	Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado (D=2 1/2" e H= 3,50m) para Placa de Sinalização (Advertência e Regulamentação)	UN.	41,00	348,95	BDI 1	420,10	17.224,10	RA
1.3.3.	Composição	004	Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro	UN.	8,00	113,22	BDI 1	136,31	1.090,48	RA
1.4.			Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico)					-	2.466,09	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	69,35	29,54	BDI 1	35,56	2.466,09	RA
1.5.			Pavimentação de Calçadas					-	149.144,98	
1.5.1.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,00	8,10	BDI 1	9,75	351,00	RA
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	64,86	123,64	BDI 1	148,85	9.654,41	RA
1.5.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.297,19	86,24	BDI 1	103,82	134.674,27	RA
1.5.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	253,71	14,62	BDI 1	17,60	4.465,30	RA
1.6.			Rampas de Acessibilidade (em calçamento novo)					-	9.150,59	
1.6.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,49	184,25	BDI 1	221,82	108,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076844-68/2021	Nº SICONV 911991/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E	MUNICÍPIO / UF BEBEDOURO/SP	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									2.200.039,46	
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	22,05	29,54	BDI 1	35,56	784,10	RA
1.6.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	45,50	150,75	BDI 1	181,49	8.257,80	RA
1.7.			Rampas de Acessibilidade (em calçamento existente)					-	20.728,81	
1.7.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	10,52	184,25	BDI 1	221,82	2.333,55	RA
1.7.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	40,95	29,54	BDI 1	35,56	1.456,18	RA
1.7.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	84,50	150,75	BDI 1	181,49	15.335,91	RA
1.7.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,78	96,64	BDI 1	116,34	1.603,17	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BEBEDOURO/SP
Local
terça-feira, 2 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA-SP 5070651988
ART/RRT: ART 28027230221083564