



LEGENDA


● Postes existentes / Substituição das luminárias



## Poste, Rede Elétrica e Iluminação Pública Padrão CPFL



### Detalhe / Corte da Luminária Pretendida



## Luminária Pretendida para Iluminação Pública Detalhe do Modelo e Descrição Técnica

RELAÇÃO DE LUMINÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS

EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
CONSIDERANDO A POTÊNCIA DE 150W PARA TODAS AS VIAS PÚBLICAS RELACIONADAS

91 UNIDADES DE LUMINÁRIAS FECHADAS COM DIFUSOR E ALOJAMENTO P/ REATOR

91 UNIDADES DE BRAÇOS MÉDIOS EM ALUMÍNIO – PADRÃO CPFL

91 CONJUNTOS BASE E RELÊS FOTOELÉTRICOS PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO

91 CONJUNTOS DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 150W + REATORES

Materiais em conformidade com a normas  
vigentes da CPFL - GED 5151

- ① Poste de eucalipto 9m x 200 dan – Padrão CPFL
- ② Rede secundária – Cabo multiplexado – Padrão CPFL
- ③ Braço médio em alumínio (2,5 metros) – Padrão CPFL
- ④ Luminária integrada com difusor e lâmpada V. Sódio
- ⑤ Alojamento de reator para lâmpada Vapor Sódio
- ⑥ Conjunto base e relé fotocélula integrado à luminária

Obs: A iluminação pública existente é inadequada, devendo ser substituída por luminárias integradas modernas, providas de lâmpadas 150W (V.Sódio)



DETALHE DA LUMINÁRIA FECHADA

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 03/03
<div>OBRA</div> <div>Iluminação Pública - Setor Sul 2019</div> <div>PROPRIETÁRIO</div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>LOCAL</div> <div>Vias Públicas de Bairros do Setor Sul</div> <div>BAIRROS</div> <div>Parque Res. Santo Antônio, Vila Bom Retiro, Jardim Estoril e Jardim Três Marias</div> <div>CEP</div> <div>14.700-000</div> <div>CIDADE</div> <div>Bebedouro/SP</div>		
SITUAÇÃO S/ ESCALA		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</div> <div>FERNANDO GALVÃO MOURA</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>C.P.F.: 118.956.508-61</div>
OBSERVAÇÕES		<div>COORDENADOR E GESTOR DE CONVENIOS</div> <div>ENGº WAGNER SILVEIRA</div> <div>CREA: 506.005.510-9</div>
CPL:	Aprovação:	<div>AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>
Desenho:	Data:	<div>ENGº KAREN E. F. VERGLIO</div> <div>CREA: 506981818</div> <div>ART: 286272311/81819367</div>
<div></div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div>		