

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 x 40 x 2,5 cm	M²		53,23	53,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067	21,23	23,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	17,98	20,02
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,54	1,40	1,40
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,04	2,92	2,92
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,56	7,33	7,33
COMPOSIÇÃO	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA.	M²		610,62	617,28
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	554,40	554,40
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9259	25,63	28,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8518	17,55	19,53
COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D = 2 1/2" e H = 3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA).	UNIDADE		205,56	208,37
SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	49,40	49,40
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2127	21,92	24,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2127	17,55	19,53
SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	0,5	48,37	52,02
SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,0157	5,81	5,92

Data: 07/05/2020

Responsável Técnico:
CREA/CAU:Wagner Silveira
506.005.510-9