

Nº OPERAÇÃO 1075658-10/2021	Nº SICONV 912655/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF BEBEDOURO/SP	BDI 1 23,06%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP									596.660,42	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	596.660,42	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	2.556,98	
1.1.1.	Composição	001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada	UNIDADE	3,75	554,09	BDI 1	681,86	2.556,98	RA
1.2.			Recape Asfáltico					-	459.650,91	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.488,72	2,29	BDI 1	2,82	18.298,19	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.488,72	2,39	BDI 1	2,94	19.076,83	RA
1.2.3.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	227,10	10,23	BDI 1	12,59	2.859,19	RA
1.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.813,16	2,13	BDI 1	2,62	17.850,48	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.384,60	0,85	BDI 1	1,05	2.503,83	RA
1.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	227,10	1.427,93	BDI 1	1.757,21	399.062,39	RA
1.3.			Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico)					-	4.263,78	
1.3.1.	Composição	002	Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação)	M2	0,76	1.078,40	BDI 1	1.327,08	1.008,58	RA
1.3.2.	Composição	003	Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado (D=2 1/2" e H=3,50m) para Placa de Sinalização (Advertência e Regulamentação)	UN.	6,00	339,85	BDI 1	418,22	2.509,32	RA
1.3.3.	Composição	004	Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro	UN.	4,00	151,53	BDI 1	186,47	745,88	RA
1.4.			Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico)					-	406,14	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,95	30,14	BDI 1	37,09	406,14	RA
1.5.			Pavimentação de Calçadas					-	121.804,66	
1.5.1.	SINAPI	101135	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020	M3	199,46	14,83	BDI 1	18,25	3.640,15	RA
1.5.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.534,81	0,41	BDI 1	0,50	767,41	RA
1.5.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	35,55	125,17	BDI 1	154,03	5.475,76	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1075658-10/2021	Nº SICONV 912655/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF BEBEDOURO/SP	BDI 1 23,06%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP									596.660,42	
1.5.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	52,46	58,45	BDI 1	71,93	3.773,45	RA
1.5.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,40	53,08	BDI 1	65,32	744,65	RA
1.5.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	711,19	89,05	BDI 1	109,58	77.932,19	RA
1.5.7.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.621,07	14,77	BDI 1	18,18	29.471,05	RA
1.6.			Rampas de Acessibilidade (em calçamento novo)					-	7.977,95	
1.6.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,42	214,17	BDI 1	263,56	110,70	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	18,90	30,14	BDI 1	37,09	700,99	RA
1.6.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	39,00	149,32	BDI 1	183,75	7.166,26	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BEBEDOURO/SP

Local

quarta-feira, 10 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CREA/CAU: CREA-SP 5070651988

ART/RRT: ART 28027230221257225